

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP : 39353963
	1.2	Nama paket pengadaan: Pemeliharaan Server Telepon Kompleks Balaikota TA. 2023
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan : Ruang lingkup pekerjaan yang termasuk di dalam pekerjaan ini adalah Pekerjaan jasa lainnya Pemeliharaan server telepon berupa PABX/STLO di balaikota dan rumah dinas pimpinan, pemeliharaan unit harus sesuai arahan pemberi tugas (pengawas Biro Umum) mengenai tata letak dan titik yang akan dipelihara
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan : Lumsum
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Gedung Blok G Lt. VI Kompleks Balaikota DKI Jakarta DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah : Biroumum.jakarta.go.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE : Ipse.jakarta.go.id
	2. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DIPA/DPA Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINSISTRASI/ LEGALITAS PESERT	5.1.a	Surat Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha: SIUP/NIB
	5.1.b	Memiliki Izin Usaha yang masih berlaku dengan spesifikasi KLBI KLBI 43212 (Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil).
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN		11 (sebelas) bulan

DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN

No	Nama Pekerjaan	Spesifikasi				Volume	Frekuensi (bulan)	Keterangan
		Module	Port	Satuan	Jumlah Port			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-2500					1 unit	11	
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	74	16	Port	1184			
	- Modul ATU-SS (Interface dengan Line Telkom)	10	6	Port	60			
	- Modul ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Modul DTX-1 (Extension Port Digital)	1	30	Port	30			
	- Switching Network Slice tipe 2T (SNS-2T)	2	-					
	- Central Control Slice (CCS)	4	-					
	- Control Interface Internet tipe 2 (CIE-2)	1	-					
	- Interface Network Controller (INC)	2	-					
	- Digital Line Unit (DLX-U)	3	15	Port	45			
	- Digital Trunk Unit Protocol Universal (DTU-PU)	1	30	Port	30			
	- Digital Trunk Unit Protocol Handle (DTU-PH)	5	30	Port	150			
	- CSM Shelf PM 1100	1	-					
	- Peripheral Module Shelf Type 1100 (PM1100)	11	-					
	- Power Supply Unit MLD	11	-					
	- Peripheral Module Controller High Range (PMC)	11	12	Port	132			
	- Back Interface Module (PC-BIM)	1	-					
	- Rectifier 40 Ampere	2	-					
	- ATU-LD	8	4	Port	32			
2	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-255					1 unit	11	
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	1	16	Port	16			
	- Digital Trunk Extension (DTX-I)	1	30	Port	30			
	- ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Peripheral Module Control (PMC-MC)	1	13	Port	13			
	- PSU-ML	1	-					
	- CPU-3000	1	-					
	- Rectifier 12 Ampere	1	-					
3	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-3030					1 unit	11	
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	3	16	Port	48			
	- Digital Trunk Extension (DTX-I)	1	30	Port	30			
	- ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Digital Trunk Unit (DTU)	1	30	Port	30			
	- Peripheral Module Control (PMC-MC)	2	12	Port	24			
	- PSU-ML	1	-					
	- CPU-3000	1	-					
	- Rectifier 12 Ampere	1	-					

SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Keterangan	
-	Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PPK.
-	Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.
-	Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain: 1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain; 2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain; 3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain; 4. Pengepakan; 5. Cara pengiriman; 6. dan lain-lain

No	Nama Pekerjaan	Module	Port	Satuan	Jumlah Port	Frekuensi	Volume	Spesifikasi Teknis
1	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-255					11 bulan	1 unit	-
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	1	16	Port	16			
	- Digital Trunk Extension (DTX-I)	1	30	Port	30			
	- ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Peripheral Module Control (PMC-MC)	1	13	Port	13			
	- PSU-ML	1	-					
	- CPU-3000	1	-					
- Rectifier 12 Ampere	1	-						
2	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-3030					11 bulan	1 unit	
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	3	16	Port	48			
	- Digital Trunk Extension (DTX-I)	1	30	Port	30			
	- ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Digital Trunk Unit (DTU)	1	30	Port	30			
	- Peripheral Module Control (PMC-MC)	2	12	Port	24			
	- PSU-ML	1	-					
- CPU-3000	1	-						
- Rectifier 12 Ampere	1	-						
3	Pemeliharaan/Perawatan PABX/STLO							
	Philips/Sopho S-2500					11 bulan	1 unit	
	- ALC Analog Line Circuit (Extension Port Analog)	74	16	Port	1184			
	- Modul ATU-SS (Interface dengan Line Telkom)	10	6	Port	60			
	- Modul ATU-G (Interface dengan Line Telkom)	1	8	Port	8			
	- Modul DTX-1 (Extension Port Digital)	1	30	Port	30			
	- Switching Network Slice tipe 2T (SNS-2T)	2	-					
	- Central Control Slice (CCS)	4	-					
	- Control Interface Internet tipe 2 (CIE-2)	1	-					
	- Interface Network Controller (INC)	2	-					
	- Digital Line Unit (DLX-U)	3	15	Port	45			
	- Digital Trunk Unit Protocol Universal (DTU-PU)	1	30	Port	30			
	- Digital Trunk Unit Protocol Handle (DTU-PH)	5	30	Port	150			
	- CSM Shelf PM 1100	1	-					
	- Peripheral Module Shelf Type 1100 (PM1100)	11	-					
	- Power Supply Unit MLD	11	-					
	- Peripheral Module Controller High Range (PMC)	11	12	Port	132			
	- Back Interface Module (PC-BIM)	1	-					
- Rectifier 40 Ampere	2	-						
- ATU-LD	8	4	Port	32				

Uraian Pekerjaan

Syarat-syarat pekerjaan : Terdapat minimal 2 orang petugas yang melaksanakan perawatan/ pemeliharaan unit, metode yang digunakan meliputi pemeriksaan jalur line yang masuk ke sentral dengan menggunakan alat ukur berupa:

1. Tonechecker (Check jalur instalasi)

2. Multitester (Check arus, tegangan)

3. Test Phone (Check nada telepon)

Penyedia wajib memberikan laporan pemeliharaan/ perawatan rutin kepada biro umum berupa check list perhari dan kunjungan 4x sebulan.