

BILL OF QUANTITY
(BOQ)

Urusan Pemerintahan : 3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 Bidang Urusan : 3.28 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan
 Program : 3.28.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 Kegiatan : 3.28.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 Pekerjaan : Pembuatan Sumur Dangkal
 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0006 Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
 Kode Rekening : 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
 Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
 Tahun Anggaran : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN SUMUR BOR 52 M + CASING PIPA 4" DAN POMPA SATELIT				
I	LOKASI TOILET UTARA MIAMI				
1	Pemasangan PIPA PVC AW 1"	btg	10,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	11,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	10,00		
4	Pemasangan Knee 1"	bh	5,00		
6	Pemasangan PIPA PVC AW 4"	btg	12,00		
7	Pekerjaan pengeboran sumur sedalam 52 m'	m1	52,00		
8	Pompa Air Satelit SANYO PS W300-311 komplit kabel + tambang	unit	1,00		
			JUMLAH HARGA A.I		
II	LOKASI TOILET BARAT (DEPAN GAJAH)				
1	Pemasangan PIPA PVC AW 1"	btg	10,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	11,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	10,00		
4	Pemasangan Knee 1"	bh	5,00		
6	Pemasangan PIPA PVC AW 4"	btg	12,00		
7	Pekerjaan pengeboran sumur sedalam 52 m'	m1	52,00		
8	Pompa Air Satelit SANYO PS W300-311 komplit kabel + tambang	unit	1,00		
			JUMLAH HARGA A.II		
III	LOKASI TOILET KERETA				
1	Pemasangan PIPA PVC AW 1"	btg	10,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	11,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	10,00		
4	Pemasangan Knee 1"	bh	5,00		
6	Pemasangan PIPA PVC AW 4"	btg	12,00		
7	Pekerjaan pengeboran sumur sedalam 52 m'	m1	52,00		
8	Pompa Air Satelit SANYO PS W300-311 komplit kabel + tambang	unit	1,00		
			JUMLAH HARGA A.III		
IV	LOKASI CENTRAL AREA				
1	Pemasangan PIPA PVC 1 1/4" AW	btg	10,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1 1/4"	bh	11,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1 1/4"	bh	10,00		
4	Pemasangan Knee 1 1/4"	bh	5,00		
6	Pemasangan PIPA PVC 4" AW	btg	12,00		
7	Pekerjaan pengeboran sumur sedalam 52 m'	m1	52,00		
8	Pompa Air Satelit SAN EI 4 Inch 1 HP (Stainlessteel) komplit kabel + tambang	unit	1,00		
			JUMLAH HARGA A.IV		
			JUMLAH HARGA IV		
B	PEKERJAAN SUMUR BOR 32 m				
I	LOKASI KANDANG JERAPAH				
1	Pipa PVC dia 1" AW	btg	7,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	8,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	7,00		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
4	Pemasangan Knee 1"	bh	5,00		
5	Pemasangan PIPA PVC 1 1/4" AW	btg	6,00		
6	Pemasangan Sok Drat Luar 1 1/4"	bh	6,00		
7	Pemasangan Sok Drat Dalam 1 1/4"	bh	7,00		
8	Pipa PVC dia 4" AW	btg	7,00		
9	Pengeboran sumur dangkal 32 m	m	32,00		
			JUMLAH HARGA B.I		
II	LOKASI KANDANG BERUANG MADU				
1	Pipa PVC dia 1" AW	btg	7,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	8,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	7,00		
4	Pemasangan Knee 1"	bh	5,00		
5	Pemasangan PIPA PVC 1 1/4" AW	btg	6,00		
6	Pemasangan Sok Drat Luar 1 1/4"	bh	6,00		
7	Pemasangan Sok Drat Dalam 1 1/4"	bh	7,00		
8	Pipa PVC dia 4" AW	btg	7,00		
9	Pengeboran sumur dangkal 32 m	m	32,00		
			JUMLAH HARGA B.II		
III	LOKASI KANDANG UNGGAS				
1	Pipa PVC dia 1" AW	btg	12,00		
2	Pemasangan Sok Drat Luar 1"	bh	5,00		
3	Pemasangan Sok Drat Dalam 1"	bh	3,00		
4	Pemasangan Knee 1"	bh	3,00		
5	Pemasangan PIPA PVC 1 1/4" AW	btg	5,00		
6	Pemasangan Sok Drat Luar 1 1/4"	bh	7,00		
7	Pemasangan Sok Drat Dalam 1 1/4"	bh	8,00		
8	Pipa PVC dia 4" AW	btg	8,00		
9	Pengeboran sumur dangkal 32 m	m	32,00		
10	Pemasangan Instalasi Ke kandang Pipa PVC dia.1" AW	btg	15,00		
11	Stop kran ball valve 1"	bh	18,00		
			JUMLAH HARGA B.III		
			JUMLAH HARGA B		
	HARGA DASAR				
	PPN 11%				
	TOTAL HARGA				
	DIBULATKAN				
	TERBILANG :				